

Kiełczowska

- drzwi wejściowe do mieszkań,
- stolarka okienna, z parapetami PCV kompletna. Nawietrzniki okienne lub ścienne w miejscach wskazanych w projekcie*. Stolarka bez parapetów wewnętrznych w oknach balkonowych,
- mieszkania na parterze wyposażone w rolety zewnętrzne ze skrzynką rolety dostępną z wnętrza mieszkania,
- podłóżę z jastrychu cementowego pod posadzkę właściwą (mieszkanie); balkon żelbetowy lub z podłóżem z jastrychu cementowego pod posadzkę właściwą* do wykończenia we własnym zakresie i na własny koszt,
- ściany otynkowane (tynki gipsowe maszynowe wykonane na mokro),
- sufit z płyt filigran nietynkowany i niemalowany, łączenia płyt spoinowane,
- grzejniki CO panelowe wraz z zaworami termostatycznymi, grzejnik drabinkowy w łazience.
- instalacja elektryczna z gniazdkami i włącznikami, bez wyposażenia w oprawy oświetleniowe, skrzynka za bezpiecznikami w przedpokoju ponad drzwiami wejściowymi mieszkania,
- w łazience i kuchni/ aneksie kuchennym* przyłącza wodne i kanalizacyjne zaślepione korkami,
- bez białego montażu i armatury,
- w kuchniach/ aneksach kuchennych* przyłącze trójfazowe pod kuchenkę elektryczną,
- przyłącza internetowe/ telefoniczne, przyłącze telewizji kablowej, doprowadzone do skrzynki teletechnicznej w przedpokoju ponad drzwiami mieszkania,
- instalacja domofonowa,
- zbiorczy sygnał z anteny telewizyjnej, radiowa i satelitarnej z dachu budynku, doprowadzony do skrzynki teletechnicznej mieszkania pojedynczym przewodem koncentrycznym,
- liczniki zimnej i ciepłej wody oraz poboru ciepła w szafce instalacyjnej korytarzu przed mieszkaniem,
- skrzynka pocztowa.

*uzależnione od rozwiązań projektowych

Pozostałe elementy do wykończenia we własnym zakresie.

Zestawienie materiałów, z których realizowana jest inwestycja:

- ściany ceramiczne,
- stropy żelbetowe filigran
- dach oparty na stropie filigran, stropodach pełny,
- pokrycie dachu – 2×papa termozgrzewalna modyfikowana.